

## PREISTABELLE FÜR FASSADENARBEITEN

(Par. 4 Abschnitt III/A)

mit Geltung ab

|                                                                                                                                                                                                         | 1.5.<br>2006 | 1.5.<br>2007 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| pro m <sup>2</sup> (in Euro, wenn keine Angabe in %                                                                                                                                                     |              |              |
| 1. Edelputz (Kratzputz) inklusive Unterputz                                                                                                                                                             | 13,83        | 14,27        |
| 1.a Edelputz (Kratzputz) mehrfarbig, eine Aufzählung für in einer Ebene liegende Farbzusammenstöße der Putzschichten, welche ohne Nuten oder Ichnsen abgegrenzt werden, pro lfm.                        | 1,56         | 1,61         |
| 2. Tirolerputz inklusive Unterputz                                                                                                                                                                      | 13,28        | 13,71        |
| 3. Maschinenspritzen in dreimaligem Arbeitsgang (die Anordnung von weniger Arbeitsgängen mindert nicht den Richtsatz)                                                                                   | 2,36         | 2,43         |
| 3.a Aussparungen von Umrahmungen bei Maschinenspritzen pro lfm.                                                                                                                                         | 0,39         | 0,41         |
| 4. Reibputz mit Terranova, Quarzsand, Dolomitsand inklusive Unterputz                                                                                                                                   | 11,16        | 11,52        |
| 5. detto, jedoch Feinputz mit Donausand verrieben                                                                                                                                                       | 11,55        | 11,92        |
| 6. Einlagiger Fassadenputz verrieben                                                                                                                                                                    | 8,88         | 9,16         |
| 7. Kellenspritzputz, gebürstet, inklusive Unterputz                                                                                                                                                     | 11,32        | 11,68        |
| 8. Kellenspritzwurf inklusive Unterputz                                                                                                                                                                 | 11,79        | 12,17        |
| 9. Rintenputz, gebürstet, inklusive Unterputz                                                                                                                                                           | 11,32        | 11,68        |
| 10. Konglomeratputz, direkt aufgetragen ohne Unterputz bis 4 cm Stärke ab 50 cm Höhe                                                                                                                    | 13,83        | 14,27        |
| 11. detto, jedoch unter 50 cm Höhe Aufzählung                                                                                                                                                           |              | 30%          |
| 12. Quetschputz inklusive Unterputz                                                                                                                                                                     | 14,46        | 14,92        |
| 12a Aufzählung auf die Positionen 1 bis 12 für Wandflächen innerhalb der Loggien (ohne Decke) samt Aufstellung und Abtragen der Kleingerüste                                                            |              | 10%          |
| 13. Feinputz in Portlandzementmörtel auf Betonuntersichten (Balkone) mit Ausgleichsschicht einschließlich eventueller Wassernasen                                                                       | 18,55        | 19,14        |
| 14. Patschokkieren                                                                                                                                                                                      |              |              |
| a) in zweimaligem Arbeitsgang Pinseln, Malerspritze                                                                                                                                                     | 1,81         | 1,87         |
| b) in dreimaligem Arbeitsgang (Vorstreichen, Radeln, Malerspritze)                                                                                                                                      | 2,31         | 2,38         |
| 15. Bei freistehenden Betonpfeilern Aufzählung                                                                                                                                                          |              | 10%          |
| 16. Bei Außenverputz der Dachgaupen und Dachausbauten, welche aus dem Dache herausragen und durch das Hauptgesimse von der Hauptfassade getrennt sind, gebührt auf allen Positionen eine Aufzählung von |              | 30%          |
| 17. Aufzählung bei händischem Aufzug des Mörtels durch die Arbeitnehmer ab Fußbodenoberkante des 5. Stockwerkes (Hochparterre und Mezzanin sind einzurechnen):                                          |              |              |
| a) für das 5. und 6. Stockwerk                                                                                                                                                                          |              | 5%           |
| b) für das 7. und 8. Stockwerk weitere                                                                                                                                                                  |              | 5%           |

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 18. | Aufzahlung beim Aufziehen des Mörtels mittels maschine ohne motorischen Antrieb durch die Arbeitnehmer ab Fußbodenoberkante des 5. Stockwerkes (Hochparterre und Mezzanin sind einzurechnen):                                                                                                                                  |      |      |
|     | a) für das 5. und 6. Stockwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2,5% |
|     | b) für das 7. und 8. Stockwerk weitere                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 2,5% |
| 19. | Für das Bürsten vor Anbringen des Verputzes auf Heraklithwänden Aufzahlung                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 5%   |
| 20. | Für Arbeiten über dem 7. Geschoß über dem Terrain gebührt eine Gefahren- und Erschwerniszulage in der Höhe von 9% (neun Prozent) pro m <sup>2</sup> auf den jeweiligen Quad-ratmeterpreis. Diese Zulage gebührt unbeschadet der im § 6 des Kollektivvertrages für Baugewerbe vom 30. April 1954 enthaltenen Erschwerniszulagen |      |      |
| 21. | Versetzen von Fenstern und Türstöcken sofern dies von Fassadern durchgeführt wird, nach freier Vereinbarung.                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 22. | Bei der Aufteilung einer in obigen Flächenarbeiten enthaltenen Leistung gilt folgender Schlüssel:                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
|     | <u>Fassadengrobputz</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|     | 60% des Punktes 4, das sind 0,852 Mittellohnstunden/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70 | 6,91 |
|     | <u>Fassadenfeinputz</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|     | Die Differenz von 0,852 Mittellohnstunden/m <sup>2</sup> auf den jeweiligen Stundenrichtsatz                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |