

## Nachtkasterl – Materialinfo:

Das gesamte Material wird Seitens der Kommission bereitgestellt.

Dies betrifft:

Plattenmaterial 16mm Fichten 3-schicht-Platten

Massivholz für Laufleisten, Lade und Glasleisten

Plexiglas für Füllung

Alle erforderlichen Beschläge

Sperrholzboden für Lade

Alle Platten sind laut Plan hergerichtet.

Alle Platten sind auf Maß zugeschnitten und fertig gedübelt.

Die Laufleisten sind in Dicke und Breite fertig ausgehobelt, müssen entsprechend abgelängt werden.

Ladenholz ist in Dicke und Breite fertig ausgehobelt, muss entsprechend abgelängt werden.

Kippleisten sind fertig ausgehobelt, müssen entsprechend abgelängt werden.

Die beiden Seitenhäupter sind schon fertig an den oberen Ecken gerundet.

Von den Kandidaten/Innen sind die erforderlichen Handwerkzeuge und eventuell Handmaschinen (Akkuschrauber, ...) mitzubringen.

Handmaschinen wie Stichsägen, alle Arten von Handschleifmaschinen,... dürfen nur in Kombination mit einem Staubsauger verwendet werden!