

## Teilnehmerfragen mit Antworten zum Webinar „Up2date 2023 - Das Arbeitsinspektorat informiert“ vom 23.03.2023

**F = Frage**

A = Antwort

---

**F:** Dürfen auf alten Welleternitdächern mit Asbest überhaupt PV-Montagearbeiten durchgeführt werden?

A: In Österreich sind Montagearbeiten auf asbestzementhaltigen „Eternitdächern“ nicht grundsätzlich verboten. Durch Beschädigung des Daches bzw. bei der Manipulation im Zuge der Montage können jedoch erhebliche Mengen an Asbestfasern freiwerden. Dies ist unbedingt zu vermeiden. Entsprechende Planung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist bei der Arbeit mit Asbest (z. B. Handschuhe und FFP2-Masken) notwendig. Es gibt eigene Checklisten und Broschüren zum Umgang mit Asbest. Diese werden von der [Dachdeckerinnung](#) und der [AUVA](#) auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Alte Dächer sind oft auch nicht durchbruchsfest, da eventuell keine Unterdächer vorhanden sind. Das Dach sollte/muss daher immer vorher besichtigt werden, um eine sichere Montage zu ermöglichen bzw. ist zu prüfen ob gegebenenfalls vor der Montage der PV-Anlage eine Sanierung notwendig ist.

Es werden vom [Klimaministerium](#) Unterlagen zum Thema „Umgang mit Asbestabfällen“ zur Verfügung gestellt. Achtung: die beschädigten Asbest-Dachteile werden zu Abfall!!

---

**F:** Kündigt sich das AI im Vorfeld im Betrieb an oder sind die Besuche des AI überraschend?

A: Das AI muss sich bei einem Betriebsbesuch nicht ankündigen. Das AI ersucht immer um einen Ansprechpartner im Betrieb, welcher mit dem Thema betraut ist. Je nach Größe des Betriebs und Umfang der geplanten Kontrolle meldet sich das AI auch an. „Gute Beratung, faire Kontrolle“ stehen im Vordergrund. (Siehe [FAQ zu Kontrollen](#))

---

**F:** Sind auch die Mitarbeiter des AI Gewalt und Belästigungen bei Betriebsbesuchen ausgesetzt?

A: Die Mitarbeiter vom AI werden entsprechend geschult. Großteils besteht ein sehr partnerschaftliches Verhältnis zwischen AI und ArbeitgeberInnen sowie ArbeitnehmerInnen - Aggressivität kommt allerdings gelegentlich schon vor - hier wird aber versucht von der emotionalen Ebene in die Sachebene umzuschwenken. (Siehe auch [Überblick Gewalt am Arbeitsplatz](#))

---

**F:** Gibt es Regelungen zur Windgeschwindigkeit bei Montage und Transport von PV-Modulen?

A: Ein genauer Wert für die Windgeschwindigkeit ist nicht festgelegt, da je nach Größe der Module auch die Windangriffsfläche derselben stark variiert. Zu beachten ist neben der Modulmontage vor allem auch der Transport der Module auf das Dach mit Kran und anderen Hebehilfen bzw. auch der Aufstieg auf das Dach mittels Leiter oder Hebebühnen. Auch hier ist auf die Witterungsverhältnisse, wie z.B. Regen, Wind, Raureif, Schnee oder Vereisung besonders Bedacht zu nehmen.

Insbesondere sind hier auch die Herstellerangaben der PV-Modullieferanten zu beachten, welche in die Bewertung der Sicherheits- und Gesundheitsgefahren (Evaluierung) einfließen müssen.

---

**F:** Für Wartung und Reparatur von verketteten Anlagen – To-do Verfahren festlegen

A: Es gibt eine [Beratungsbroschüre](#) dazu - diese ist online verfügbar. Diese Broschüre ist wie eine Checkliste aufgebaut. Da die Anlagen oft sehr unterschiedlich sind, werden daher auch die Checklisten unterschiedlich ausfallen. Wichtig: Falls bei verketteten Anlagen Sicherheitseinrichtungen im Rahmen von Störungsbehebung oder Wartung deaktiviert werden, müssen diese wieder in Takt sein, bevor die Anlage in den Regelbetrieb geht.

---